



规程版本号: YQDK/Q/GDSW-38-2025

广东省网 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 张益 潘金旺(广东省网)

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）线路截断阀保护功能及其限值表	17
附 录 C（资料性）计量系统参数表	18
附录 D（资料性）站场/阀室设计输量	28

广东省网天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了广东省网天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用广东省网天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

广东省网天然气管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

油气调控中心对广东省网天然气管道实施统一调度，按需监视；广东省网调控中心对广东省网天然

气管道实行集中监视控制管理。

5.3 控制权限

广东省网天然气管道属于二级调控管道，管道控制权限切换应经过广东省网调控中心调度（以下简称“广东省网调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）现场实际操作时宜有专人监护，流程切换后应确认流程无误。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，设有平衡管的宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

（1）进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜高于其额定处理量。

（2）过滤分离设备（旋风分离器除外）应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭电动的流程切换阀，若进、出口阀门均为电动阀门时，根据进站区紧急放空阀位置而定，当紧急放空阀设在进站管道时宜打开进口阀门，关闭出口阀门；当紧急放空阀设在过滤分离器后汇管时宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设备

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 放空

（1）放空操作应经广东省网调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向广东省网调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

- (3) 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。
- (4) 除现场作业等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

- (1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。
- (2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。
- (3) 分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。
- (4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。
- (5) 完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

- 7.1 各级调度人员应根据年度运行方案和市场部编制的冬季保供运行方案组织生产运行。
- 7.2 广东省管网公司根据运营计划和维检修计划编制广东省网天然气管道年度、月度、周运行方案。
- 7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过干线截断阀高压关断值。

8.3 运行温度

- (1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。
- (2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 分输站场保护参数及控制措施应符合附录中表B的规定
- (2) 线路截断阀设置参数应符合附录中表B的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合GB/T 37124 和GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

9 清管及内检测

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068、SY/T 5922 和 Q/GGW 02049.1-2024 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

广东省网二级调控管道主要包括一期管道“三干三支”、二期管道（含珠海 LNG 西干线双水-龙口迁改项目）、韶关-广州干线、英德支线、肇庆-云浮支干线、阳江-江门干线、茂名-阳江干线、揭阳-梅州支干线、海丰-惠来联络线、西二线河源站-省网河源站联络线、汕特电厂支线、乐昌支线、韶关-乳源支线、新丰专线、华电华侨园专线、梅州-五华-兴宁、华丰 LNG 储配站和华瀛 LNG 接收站配套外输管道、粤电云河、汕尾-陆河、肇庆-永安专线、穗莞干线、清禾专线、惠州-海丰干线、国能石角专线项目、国能肇庆专线项目、茂名-云安项目、梅州-蕉岭-平远项目、兴宁-和平-连平项目、禾云-连州-连山项目、园洲分输站新建项目、华电东江电厂专线项目、互联互通和内转供的站场有鳌头站（一期管道、韶关-广州干线与西二线干线联通，可实现一期管道气、新气、西二线管道来气正反输功能）、省网东莞站、省网肇庆站、惠州站、省网揭阳站、茂名站、省网韶关首站（韶关-广州干线与新气管道联通，可实现韶关-广州干线来气与新气管道来气正反输功能），管道途径广州、佛山、清远、韶关、惠州、东莞、肇庆、珠海、江门、阳江、茂名、湛江、潮州、揭阳、梅州、汕尾、汕头、云浮、河源 19 个地级市。

管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa	备注
1	一期管道工程项目	445.813	—	160	—	—
1.1	鳌头-广州干线	38.643	914	—	9.2	—
1.2	广州-惠州干线	150.730	914	—	9.2	—
1.3	广州-肇庆干线	163.620	914	—	9.2	—
1.4	清远支干线	7.690	610	—	9.2	—
1.5	东莞支干线	19.570	610	—	9.2	—
1.6	韶关支干线	64.058	457	—	6.3	—
1.7	西二线广州站-鳌头站联络线	0.560	711	—	9.2	西二线出站设计压力9.2MPa
1.8	西二线东莞站-省网东莞站联络线	0.050	508	—	9.2	西二线出站设计压力6.3MPa
1.9	西二线肇庆站-大旺站联络线	0.600	508	—	9.2	西二线出站设计压力6.3MPa
1.10	大鹏LNG惠州站-惠州站联络线	0.095	914	—	9.2	大鹏LNG出站设计压力9.2MPa
1.11	西二线韶关站-始兴站联络线	0.178	273	—	6.3	西二线出站设计压力6.3MPa
1.12	大桥阀室-大桥站联络线	0.2	323.9	14	6.3	—
2	二期工程管道项目	168.207	—	125	—	—

2.1	珠海LNG输气管道西干线	144.600	1016/914		9.2	高栏港出站设计 压力9.2MPa
2.2	高明-肇庆联络线	23.690	914	—	9.2	—
3	韶关-广州干线	233.705	—	42	—	—
3.1	韶关-鳌头干线	187.825	914	—	9.2	—
3.2	英德支线	45.248	610	15	9.2	—
3.3	新气韶关站-省网韶关首站联络线	0.106	813	—	9.2	—
3.4	省网韶关末站-省网韶关首站联络 线	0.526	457	—	6.3	—
4	肇庆-云浮支线	42.752	610	14.15	9.2	—
5	阳江-江门干线	170.718	813	26.85	9.2	—
6	惠州-河源支干线项目(西三线河源 站-广东省网省网河源站)	1.028	610	14	9.2	—
7	揭阳-梅州支干线	152.566	914/610	19.4	9.2	—
8	海丰-惠来联络线	154.659	914	57.4	9.2	—
9	茂名-阳江干线	154.130	813	40	9.2	—
10	汕头燃机电厂供气支线	58.000	610/323.9	11	6.3	—
11	乐昌支线	13.370	323.9	2	6.3	—
12	韶关-乳源	34.380	323.9	2	6.3	—
13	新丰专线	15.569	323.9	3	10/6.3	管道从 156#阀室 至官渡首站设计 压力为 10MPa。从 官渡首站至新丰 末站设计压力为 6.3MPa。
14	华电华侨园专线	11.500	323.9	2.4	6.3	—
15	梅州-五华-兴宁	58.250	323.9	2.82	6.3	—
16	华丰LNG储配站和华瀛LNG接收站配 套外输管道	58.300	914	80	9.2	—
17	粤电云河项目	39.500	610	24.7	9.2	—
18	汕尾-陆河项目	16.300	219.1	0.4	6.3	—
19	肇庆-永安专线	0.700	610	23	9.2	—
20	穗莞干线	16.000	914	50	9.2	—
21	清禾专线	45.74	610	7.9	6.3	—
22	惠州-海丰干线	139.81	914	36.5	9.2	—

23	国能石角专线项目	9.13	323.9/406.4	6.24	9.2/6.3	第一段管线起自石角阀室（改造）终点为石角分输清管站，长度约130m，管径D323.9mm，设计压力9.2MPa；第二段管线起自石角分输清管站，终点为石角电厂末站，长度约9.0km，管径D406.4mm，设计压力6.3MPa。
24	国能肇庆专线项目	8.026	406.4	7.3	9.2/6.3	大旺分输清管站设计压力9.2MPa，大旺分输清管站出站至肇庆电厂末站设计压力6.3MPa。
25	茂名-云安项目	160	610/323	13.2	6.3	—
26	梅州-蕉岭-平远项目	93	219.10	1.5	6.3	—
27	兴宁-和平-连平项目	156.6	323.9/219.1	3.9	6.3	—
28	禾云-连州-连山项目	188.924	323.9/219.1	3.1	6.3	—
29	园洲分输站新建项目	1.052	508/406.4	16	9.2/6.3	园洲阀室-园洲分输站设计压力9.2MPa；园洲分输站-大唐电厂设计压力为6.3MPa。
30	华电东江电厂专线项目	28.66	508	12	9.2/6.3	良井站设计压力9.2MPa。

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2。

表 A.2 一期管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	鳌头-广州干线	鳌头站	0	0	45.3	—	—
2		从化站	21.095	21.095	39.8	12882	12882

3		省网广州站	38.643	17.548	22.6	10716	23598
4	广州-惠州干线	省网广州站	0	0	22.6	—	—
5		中新阀室	20.035	20.035	36.1	12152	12152
6		朱村阀室	36.426	16.391	17.8	10009	22161
7		省网增城站	51.361	14.935	16.8	9120	31282
8		园洲阀室	70.455	19.094	11.2	11660	42942
9		长宁阀室	78.876	8.421	14.3	5142	48084
10		龙溪阀室	98.424	19.548	23	11937	60022
11		潼湖分输阀室	109.693	11.269	13.3	6882	66903
12		镇隆阀室	125.064	15.371	25	9323	76226
13		永湖阀室	136.822	11.758	76.3	7180	83406
14		惠州站	150.729	13.907	20.3	8255	91662
15	广州-肇庆干线	鳌头站	0	0	45.3	—	—
16		清城阀室	21.433	21.433	13.2	13088	13088
17		源潭阀室	27.851	6.418	12.3	3810	16898
18		龙塘阀室	37.43	9.579	25.5	5686	22585
19		清远分输阀室	45.545	8.115	13.9	4817	27402
20		石角阀室	57.101	11.556	9.7	7009	34411
21		大塘阀室	73.821	16.720	5.9	10141	44552
22		三水站	88.535	14.714	5.8	8924	53476
23		大旺阀室	99.466	10.931	12.8	6489	59965
24		大旺站	106.420	6.954	23.4	4218	64183
25		大沙阀室	121.804	15.384	6.1	9331	73514
26		永安阀室	130.416	8.612	5.6	5112	78626
27		金利站	138.575	8.159	6	4843	83469
28		蚬港阀室	150.428	11.853	26.2	7189	90658
29		省网肇庆站	163.619	13.191	7.8	7830	98489
30	清远支干线	清远分输阀室	0	0	13.9	—	—
31		清远末站	7.690	7.690	11.3	2042	2042
32	东莞支干线	潼湖分输阀室	0	0	13.3	—	—
33		省网东莞站	19.565	19.565	10.9	5195	5195
34	韶关支干线	始兴站	0	0	123.82	—	—
35		沈所阀室	22.065	22.065	190.3	3396	3396
36		大桥阀室	44.639	22.574	105.2	3475	6871
37		省网韶关末站	64.058	19.438	102.9	2989	9860
38	西二线广州站-鳌头站联络线	西二线广州站	0	0	—	0	—
39		鳌头站	0.560	0.560		198	198
40	西二线东莞站-省网东莞站联络线	西二线东莞站	0	0	—	—	—

41		省网东莞站	0.05	0.05	—	9	9
42	西二线肇庆站-大旺站联络线	西二线肇庆站	0	0	—	—	—
43		大旺站	0.6	0.6	—	107	107
44	大鹏LNG惠州站-惠州站联络线	大鹏LNG惠州站	0	0	—	—	—
45		惠州站	0.095	0.095	—	17	17
46	西二线韶关站-始兴站联络线	西二线韶关站	0	0	—	0	—
47		始兴站	0.178	0.178	—	9	9
48	大桥阀室-大桥站联络线	大桥阀室	0	0	-	0	0
49		大桥站	0.2	0.2	-	15	15

表A.3二期管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	珠海LNG输气管道西干线	高栏港分输站	0	0	—	0	—
2		平沙阀室	11.650	11.650	2.5	8534	8534
3		斗门站	23.487	11.837	2.0	8671	17205
4		崖门站	35.156	11.669	37.2	8548	25753
5		双水阀室	51.718	16.562	4.1	9832	35584
6		潭江阀室	65.223	13.505	0.8	8017	43602
7		共和阀室	78.414	13.191	32.2	8059	51661
8		蓬江站	93.188	14.774	35.5	8965	60626
9		龙口阀室	115.505	22.317	12.5	13628	74254
10		杨和阀室	129.974	14.469	15.6	8776	83030
11		高明站	144.515	14.541	18	8819	91849
12	高明-肇庆联络线	高明站	0	0	18	0	—
13		省网肇庆站	23.692	23.692	7.8	14370	14370

表A.4韶关-广州干线及英德支线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	韶关-鳌头干线	省网韶关首站	0	0	125.5	0	—
2		苏村阀室	13.077	13.077	115	8037	8037
3		曲江站	24.634	11.557	118	7010	15046
4		铁龙站	47.162	22.528	281	13845	28891
5		翁源站	67.195	20.033	166	12150	41041
6		大镇站	90.218	23.023	135	14149	55190
7		东华阀室	103.692	13.474	89	8172	63362
8		高岗阀室	126.714	23.022	150	13963	77326

9		佛冈站	151.176	24.462	99.5	15033	92359
10		汤塘阀室	170.607	19.431	46.4	11941	104300
11		鳌头站	187.825	17.218	38.4	10443	114744
12	英德支线	铁龙站	0	0	281	0	—
13		石坑阀室	17.841	17.841	133	4839	4839
14		平峰阀室	32.350	14.509	55	3935	8774
15		英德站	45.064	12.714	46	3411	12185
16		华电英德	45.248	0.184	—	28	12213
17	新气韶关站-省网韶关首站联络线	新气韶关站	0	0	—	0	—
18		省网韶关首站	0.106	0.106	—	51	51
19	省网韶关末站-省网韶关首站联络线	省网韶关末站	0	0	—	0	—
20		省网韶关首站	0.526	0.526	—	81	81

表A.5 肇庆-云浮支线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	肇庆-云浮支线	省网肇庆站	0	0	9.42	0	—
2		白土阀室	11.669	11.669	29.86	3099	3099
3		南岸阀室	21.642	9.973	9.8	2648	5747
4		白诸阀室	30.965	9.323	26.75	2476	8222
5		云浮站	42.752	11.787	48.85	3130	11352

表A.6 阳江-江门干线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	阳江-江门干线	阳江站	0	0	6.30	0	—
2		红丰站	9.043	9.043	31.50	4332	4332
3		塘坪阀室	23.536	14.493	16.38	6943	11275
4		大八阀室	38.559	15.023	32.82	7197	18472
5		那龙阀室	49.625	11.066	18.36	5301	23774
6		大槐阀室	62.038	12.413	32.50	5947	29720
7		恩平站	69.705	7.667	41.78	3673	33393
8		东成阀室	83.402	13.697	29.36	6562	39955
9		风洞阀室	99.208	15.806	8.31	7572	47527
10		赤坎阀室	113.412	14.204	20.76	6805	54332
11		台城阀室	130.723	17.311	18.68	8293	62625
12		台山站	144.506	13.783	43.60	6603	69228
13		罗坑阀室	154.272	9.766	23.45	4679	73906

14		双水站	170.718	16.446	2.25	7879	81785
----	--	-----	---------	--------	------	------	-------

表A.7 茂名-阳江干线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	茂名-阳江干线项目	红丰站	0	0	19	0	0
2		河口阀室	12.73	12.73	17	6098	6098
3		龙门阀室	29.41	16.68	36	7991	14089
4		织箕阀室	44.53	15.12	25	7243	21333
5		新墟阀室	61.45	16.92	43	8106	29439
6		马踏站	75.01	13.56	23	6496	35935
7		观珠阀室	91.98	16.97	47	8130	44064
8		林头阀室	105.47	13.49	43	6463	50527
9		坡心阀室	119.38	13.91	28	6664	57191
10		镇盛阀室	137.16	17.78	23	8518	65709
11		茂名站	154.13	16.97	28	8130	73838

表A.8 西三线河源站-省网河源站线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	西三线河源站-省网	西三线河源站	0	0	—	0	—
2	河源站	省网河源站	1.028	1.028	—	270	270

表A.9 揭阳-梅州支干线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	揭阳-梅州支干线	浮洋站	0	0	4	0	—
2		云路阀室	15.047	15.047	80	9126	9126
3		埔田阀室	35.421	20.374	45	12521	21647
4		省网揭阳站	54.477	19.056	40	11558	33205
5		汤西阀室	73.803	19.326	34	5263	38468
6		北斗阀室	92.405	18.602	119	5066	43534
7		畚江阀室	119.99	27.585	99	7512	51047
8		梅南阀室	137.38	17.39	92	4736	55782
9		梅州站	150.396	13.016	121	3545	59327
10		西三线揭阳站-省网 揭阳站联络线	152.566	2.170	—	1316	60643

表A.10 海丰-惠来联络线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	海丰-惠来联络线	海丰站	0	0	26	0	—
2		平东阀室	20.852	20.852	9	12815	12815
3		大安阀室	39.523	18.671	7	11324	24139
4		河东阀室	61.812	22.289	4	13698	37837
5		内湖阀室	84.818	23.006	22	13954	51791
6		鳌江阀室	109.184	24.366	43	14974	66765
7		隆江阀室	129.327	20.143	2	12217	78982
8		惠来站	154.659	25.332	26	15364	94364

表A.11 汕特电厂支线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	汕特电厂支线	莲华站	0	0	—	0	—
2		溪南站	17.6	17.6	1.6	4777	4777
3		坝头阀室	31.8	14.2	1.3	3854	8631
4		汕特电厂站	51	19.2	2.9	5211	13842
5		溪南站	0	0	1.6	0	0
6		益鑫电厂	7	7	—	521	521

表A.12 乐昌支线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	乐昌支线	新气乐昌站	0	0	90.3	0	0
2		省网乐昌站	13.37	13.37	—	1007	1007

表A.13 韶关-乳源支线线路信息

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	韶关-乳源	新气乐昌站	0	0	91	0	—
2		桂头阀室	13.214	13.214	78	995	995
3		游溪阀室	21.51	8.296	120	625	1620
4		乳源站	34.38	12.87	113	969	2589

表A.14 新丰专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	新丰专线	西二线156#阀室	0	0	—	0	0

2		官渡站	1.415	1.415	—	107	107
3		新丰站	15.569	14.154	—	1066	1172

表A.15 华电华侨园专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	华电华侨园专线	大镇站	0	0	128.7	0	0
2		华电华侨园站	11.5	11.5	96.7	847	847

表A.16 梅州-五华-兴宁线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	梅州-五华-兴宁	畚江阀室	0	0	132	0	—
2		畚江分输站	0.35	0.35	147	26	26
3		水口阀室	17.55	17.2	116	1295	1321
4		五华站	39.5	21.95	155	1653	2974
5		兴宁站	58.25	18.75	191	1412	4386

表A.17 华丰LNG储配站和华瀛LNG接收站配套外输管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	华丰华瀛	莲华末站	0	0	—	0	—
2		钱东阀室	18.15	18.15	—	11008	11008
3		饶平站	29.79	11.64	—	7060	18068
4		所城阀室	47.44	17.65	—	10705	28773
5		所城站	58.30	10.86	—	6587	35360

表A.18 粤电云河线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容m³
1	粤电云河	云浮站	0	0	—	0	0
2		安塘阀室	10.706	10.706	—	2945	2945
3		云城站	26.148	15.442	—	4248	7194
4		云安站	38.848	12.7	—	3494	10688

表A.19 汕尾-陆河线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	汕尾-陆河	大安阀室	0	0	28	0	0

2		陆丰首站	0	0	28	0	0
3		陆河末站	16.953	16.953	56	565	565

表A.20 肇庆-永安专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	肇庆-永安	永安阀室	0	0	3.5	0	0
2		肇庆永安电厂末站	0.7	0.7	3.5	184	184

表A.21 穗莞干线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	穗莞干线	增城站	0	0	18	0	0
2		高埗站	16.25	16.25	8	9646	9646

表A.22 清禾专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	清禾专线	清远末站	0	0	24	0	0
2		太平阀室	15.444	15.444	26	4251	4251
3		龙颈阀室	31.862	16.418	65	4519	8770
4		禾云站	45.74	13.878	40	3820	12590

表A.23 惠州-海丰干线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	惠州-海丰干线	惠州站	0	0	22	0	0
2		良井站	15.083	15.083	35	9973	9973
3		白花站	30.74	15.656	110.1	10032	20005
4		平山阀室	46.96	16.22	254.7	9735	29740
5		增光阀室	60.59	13.63	64.6	9142	38882
6		多祝阀室	83.38	22.79	106	14009	52892
7		莲花山站	99.35	15.97	47.1	10032	62924
8		梅陇阀室	119.3	19.95	3.5	12822	75746
9		海丰站	139.81	20.51	5.4	13297	89043

表A.24 茂名-云安项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
----	------	-------	----------	-----------	---------	------------------------	--------------------

1	茂名-云安项目（茂名-信宜段）	茂名分输站	0	0	19	0	0
2		金塘阀室	15.92	15.92	23	1125	1125
3		高州分输站	27.90	11.98	58	847	1972
4		谢鸡阀室	42.69	14.79	50	1045	3017
5		曹江阀室	59.04	16.34	52	1155	4172
6		东岸阀室	75.43	16.39	68	1158	5330
7		信宜末站	91.18	15.72	118	1111	6441
8	茂名-云安项目（云安-罗定段）	云安站	0	0	44	0	0
9		清水阀室	16.79	16.79	125	4619	4619
10		高村阀室	27.48	10.69	120	2941	7560
11		镇安阀室	43.36	15.88	199	4369	11929
12		桐油阀室	54.67	11.31	117	3112	15041
13		罗定末站	68.54	13.87	56	3816	18857

表A.25 梅州-蕉岭-平远项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间管容 m ³	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	梅州-蕉岭-平远项目（平远支线）	梅州输气站	0	0	119.4	0	0
2		南口阀室	12.5	417.0187	110.44	417.0187	417.0187
3		城北阀室	26.6	470.3971	92.85	470.3971	887.4158
4		石扇清管站	38.8	407.0102	159.58	407.0102	1294.426
5		长田阀室	55.9	570.4816	173.58	570.4816	1864.908
6		平远末站	68.4	417.0187	286.08	417.0187	2281.926
7	梅州-蕉岭-平远项目（蕉岭支线）	石扇清管站	0	0	159.58	0	0
8		新铺阀室	14.7	490.414	116.89	490.414	490.414
9		蕉岭末站	24.6	330.2788	95.04	330.2788	820.6928

表A.26 兴宁-和平-连平项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	兴宁-和平-连平项目	兴宁分输站	0	0	191	0	0
2		叶塘阀室	14.9	14.9	242.2	1052.7	1052.7
3		铁场阀室	40.6	25.7	208.1	1815.7	2868.4
4		龙川分输站	56	15.4	117.8	1088.0	3956.4
5		四都阀室	68.6	12.6	92.1	890.2	4846.6
6		林寨清管站	90.5	21.9	157.15	1547.2	6393.8
7		林寨清管站 （林寨至和平段）	0	0	157.15	0	0

8		粮溪阀室	16.2	16.2	166.1	508.7	508.7
9		和平末站	28.6	12.4	235.48	389.4	898.1
10		林寨清管站 (林寨至连平段)	0	0	157.15	0	0
11		公白阀室	18.4	18.4	173.8	577.8	577.8
12		连平末站	37.5	19.1	143.2	599.7	1177.5

表A.27 禾云-连州-连山项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容 m³
1	禾云-连州-连山项目	禾云分输站	0	0	57	0	0
2		樟坑阀室	16.394	16.394	139	1202	121
3		浸潭阀室	31.69	15.296	79	919	2121
4		大路阀室	56.616	24.926	360	1697	3818
5		七拱阀室	69.109	12.493	85	955	4773
6		阳山分输站	87.888	18.779	165	1414	6187
7		黎埠阀室	108.163	20.276	275	1556	7743
8		龙颈阀室	118.287	10.124	134	743	8486
9		连州分输站	140.475	22.188	130	1485	9971
10		连南分输站	151.03	10.555	128	314	10285
11		太保阀室	167.488	16.458	292	534	10819
12		连山末站	188.924	21.436	364	660	11479

表A.28 国能石角专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容m³
1	国能石角专线	石角阀室	0	0	9.5	0	0
2		石角分输清管站	0.13	0.13	11	9	9
3		石角电厂末站	9.13	9	25	1055	1064

表A.29 国能肇庆专线线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m³	累计管容m³
1	国能肇庆专线	大旺分输清管站	0	0	7.05	0	0
2		肇庆电厂末站	8.026	8.026	6.48	941	941

表A.30 园洲分输站新建项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程	站间距	高程	站间管容	累计管容m³
----	------	-------	----	-----	----	------	--------

			km	km	m	m ³	
1	园洲分输站新建项目	园洲阀室	0	0	10.4	0	0
2		园洲分输站	0.409	0.409	13.10	73	73
3		大唐电厂围墙外	1.052	0.643	—	72	145

表A.31 华电东江电厂专线项目线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容m ³
1	华电东江专线项目	良井站	—	—	25.702	—	—
2		北联阀室	11.55	11.55	15.501	2055	2055
3		东江站	28.66	17.11	15.213	3045	5100

附 录 B

(规范性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表B.1。

表B.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率报警MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压报 警MPa	低压关 阀MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门 开关 动作 时间 s	采样 周期s
鳌头-广州干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
广州-惠州干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
广州-肇庆干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
清远支干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
东莞支干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
韶关支干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
珠海LNG输气管道西干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
高明-肇庆联络线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
韶关-鳌头干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
英德支线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
肇庆-云浮支线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
阳江-江门干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
揭阳-梅州支干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
海丰-惠来联络线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5
茂名-阳江干线	0.1	0.15	—	—	4	3.5	120	30	5

管道名称	参数								
汕头电厂支线	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
乐昌支线	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
韶关-乳源	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
新丰专线	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
华电华侨园专线	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
梅州-五华-兴宁	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
华丰LNG储配站和华瀛LNG接收站配套外输管道	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
粤电云河项目	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
汕尾-陆河项目	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
肇庆-永安专线	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
穗莞干线	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
清禾专线	0.1	0.15	-	-	3.0	2.4	120	30	5
惠州-海丰干线	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
国能石角专线项目	0.1	0.15	-	-	4	3.8	120	30	5
国能肇庆专线项目	0.1	0.15	-	-	4	3.8	120	30	5
茂名-云安项目	0.1	0.15	-	-	4	3.6	120	30	5
梅州-蕉岭-平远项目	0.1	0.15	-	-	4	3.5	120	30	5
兴宁-和平-连平项目	0.15	0.5	-	-	1.6	0.6	120	30	5
禾云-连州-连山项目	0.1	0.15	-	-	4.0	3.6	120	30	5
园洲分输站新建项目	0.1	0.15	-	-	4.6	3.6	120	30	5
华电东江电厂专线项目	0.1	0.15	-	-	4	3.8	120	30	5

附 录 C
(资料性)
计量系统参数表

表C.1 一期管道各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h (工况)	压力范围 MPa	备注
	鳌头站	接西二线广州站来气	DANIEL	3400	DN300	180~7190	≤9.2	两用一备

鳌头站 扩建	粤北来气	中核维思	CL-1-4S	DN400	110~11000	≤9.2	两用 一备
从化站	广州燃气	DANIEL	3400	DN100	20.3~814	≤9.2	一用 一备
省网广 州站	广州燃气	DANIEL	3400	DN300	180~7190	≤9.2	一用 一备
省网增 城站	广州燃气	DANIEL	3400	DN150	46.1~1850	≤9.2	停用
	扩建广州燃 气	DANIEL	3400	DN250	127~5080	≤9.2	两用 一备
省网东 莞站	接西二线东 莞站来气	DANIEL	3400	DN300	180~7190	≤9.2	一用 一备
	东莞新奥	DANIEL	3400	DN300	180~7190	≤9.2	一用 一备
惠州站	接大鹏LNG	DANIEL	3400	DN150	46.1~1850	≤9.2	一用 一备
	惠州燃气	DANIEL	3400	DN200	80.8~3230	≤9.2	一用 一备
	深能源丰达 电厂	DANIEL	3400	DN150	46.1~1850	≤9.2	一用 一备
		中核维思 (扩建)	CL-1-4S	DN300	177~7200	≤9.2	一用 一备
	广东光耀	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用 一备
三水站	佛山高网	DANIEL	3400	DN300	180~7190	≤9.2	一用 一备
大旺站	接西二线肇 庆站来气	DANIEL	3400	DN250	127~5080	≤9.2	一用 一备
	肇庆新奥	DANIEL	3400	DN250	127~5080	≤9.2	一用 一备
	肇庆开盛燃 气	DANIEL	3400	DN250/ DN100	127~ 5080/20.3~ 814	≤9.2	停用
金利站	肇庆佛燃/大 唐高要	DANIEL	3400	DN200	80.8~3230	≤9.2	一用 一备
金利二 站	大唐高要	中核维思	CL-1-4S	DN300	90~7200	≤9.2	两用 一备
省网肇	肇庆佛燃	埃爾斯特	Q.Sonic-	DN200	35~3500	≤9.2	一用

庆站			4				一备
清远末站	清远港华	DANIEL	DANIEL3400	DN200	80.8~3230	≤9.2	一用 一备
始兴站	接西二线韶关站来气	DANIEL	DANIEL3400	DN150	46.1~1850	≤6.3	一用 一备
省网韶关末站	韶关港华	DANIEL	DANIEL3400	DN150	46.1~1850	≤6.3	一用 一备
大桥站	安顺达	SICK	FLAWSIC600	DN100	20~1000	≤6.3	一用 一备

表C.2 二期管道各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	崖门站	新会崖门电厂	埃尔斯特	Q.Sonic-4	DN250	55~5500	≤9.2	一用 一备
2		新会华润	SICK	FLAWSIC600	DN150	32~1600	≤9.2	一用 一备
3	蓬江站	华能新能源	埃尔斯特	Q.Sonic-4	DN200	35~3500	≤9.2	一用 一备
4		江门华润	埃尔斯特	Q.Sonic-4	DN150	35~1990	≤9.2	一用 一备
5	高明站	佛山高网	埃尔斯特	Q.Sonic-4	DN300	75~7070	≤9.2	一用 一备
6	斗门站	珠海华润热电	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用 一备
7	龙口站	鹤山华润	中核维思	CL-1-4S	DN150	36~1800	≤9.2	一用 一备

表C.3 韶关-广州干线及英德支线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	省网韶关首站	接新粤浙来气	中核维思	CL-1-4S	DN400	110~11000	≤9.2	两用 一备
2	曲江站	曲江安顺达	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用 一备

3	翁源站	当地燃气	中核维思	CL-1-4S	DN80	17~500	≤9.2	一用一备
5	英德站	英德中油	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备
6		华电英红园项目	埃尔斯特	Q. Sonic-plus	DN250	44~5400	≤9.2	一用一备
7	佛冈站	佛冈华润	中核维思	CL-1-4S	DN150	36~1800	≤9.2	一用一备
8		保利协鑫 (4000小时)	埃尔斯特	Q. Sonic-plus	DN200	27~3500	≤9.2	一用一备

表C.4 肇庆-云浮支线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	云浮站	云浮燃气	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备

表C.5 阳江-江门干线各站场流量计参数表

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	恩平站	恩平佛燃	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备
2			DANIEL	-	DN200	80.8~3230	≤9.2	一用
3	台山站	翠山湖热电	RMG	GT400	DN150	20~2400	≤9.2	一用一备
4		开平华润	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备
5	阳江站	阳江华润	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备
6	赤坎站	开平华润	中核维思	CL-1-4S	DN300	90~7200	≤9.2	一用一备

表C.6 茂名-阳江干线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
----	----	-------	----	------	----------	--------------------	-------------	----

1	茂名站	广西管道来气计量	RMG	USZ08-6P	DN250	65~6500	≤10	两用
2		茂名中燃	特瑞斯	MQ10/2291 7CM	DN100	13~1600	≤10	一用一备

表C.7 西三线河源站-省网省网河源站联络线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	省网河源站	接西三线河源站来气	埃尔斯特	Q.Sonic-plus	DN300	66~7800	≤9.2	两用一备
2		河源华润	埃尔斯特	Q.Sonic-plus	DN200	27~3500	≤9.2	一用一备

表C.8 揭阳-梅州支干线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	省网揭阳站	接西三线揭阳站来气	埃尔斯特	Q.Sonic-plus	DN300	66~7800	≤9.2	一用一备
2	梅州站	梅州中燃	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备

表C.9 海丰-惠来联络线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	海丰站	海丰深燃	中核维思	CL-1-4S	DN80	17~500	≤9.2	一用一备
2		汕尾中燃	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用一备

表C.10 汕特电厂支线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	溪南站	益鑫电厂	SICK	FLWSIC60	DN150	32~1600	≤6.3	一用

				0				一备
2	汕特电 厂站	汕特电厂	中核维思	CL-1-4S	DN300	90~7200	≤6.3	一用 一备
3		华润新奥	SICK	FLWSIC60	DN150	32~1600	≤6.3	一用 一备
				0				

表C.11 乐昌支线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	省网乐 昌站	乐昌下游 用户	SICK	FLWSIC60	DN100	20~1000	≤6.3	一用 一备
				0				

表C.12 韶关-乳源支线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	乳源站	乳源安顺 达	SICK	FLWSIC60	DN100	20~1000	≤6.3	一用 一备
				0				

表C.13 新丰专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	新丰站	新丰安顺 达	SICK	FLWSIC60	DN150	32~1600	≤6.3	一用 一备
				0				

表C.14 华电华侨园专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	华电华 侨园电 厂站	华电华侨 园电厂	埃爾斯特	Q.Sonic-p lus	DN150	16~2000	≤9.2	一用 一备
2		广东九丰	中核维思	CL-1-4S	DN100	20~800	≤9.2	一用 一备

表C.15 梅州-五华-兴宁各站场流量计参数

序	站场	气源及用	品牌	规格型号	口径	额定计量范围	压力范	备注
---	----	------	----	------	----	--------	-----	----

号	户				mm	m ³ /h（工况）	围 MPa	
1	畚江站	梅州中燃	SICK	FLWSIC60 0	DN150	16~2000	≤9.2	一用 一备
2	五华站	五华中燃	SICK	FLWSIC60 0	DN80	17~500	≤6.3	一用 一备
3	兴宁站	兴宁华润	SICK	FLWSIC60 0	DN150	16~2000	≤6.3	一用 一备

表C.16 华丰华瀛各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	所城站	华丰LNG	中核维思	CL-1-4S	DN300	177~7200	≤9.2	两用 一备
2		华瀛LNG	SICK	FLWSIC60 0	DN400	120~12000	≤9.2	两用 一备
3	饶平站	饶平深燃	中核维思	CL-1-4S	DN200	105~3200	≤9.2	一用 一备

表C.17 粤电云河各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	云城站	粤电云河	中核维思	CL-1-4S	DN300	177~7200	≤6.3	一用 一备
2	云安站	云安华润	SICK	FLWSIC60 0	DN150	16~2000	≤6.3	一用 一备

表C.18 汕尾-陆河各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	陆河站	陆河中燃	SICK	FLWSIC60 0	DN80	17~500	≤6.3	一用 一备

表C.19 肇庆-永安专线各站场流量计参数

序	站场	气源及用	品牌	规格型号	口径	额定计量范围	压力范	备注
---	----	------	----	------	----	--------	-----	----

号		户			mm	m ³ /h（工况）	围 MPa	
1	永安电 厂站	肇庆新奥 燃气	中核维思	CL-1-4S	DN200	54~3200	≤9.2	一用 一备
2		永安电厂	中核维思	CL-1-4S	DN400	110~11000	≤9.2	一用 一备

表C.20 穗莞干线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	高埗站	东莞新奥 （含二级 代输用户）	SICK	FLWSIC60 0	DN400	120~12000	≤9.2	两用 一备

表C.21 清禾专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	禾云站	清远正茂	埃尔斯特	Q.Sonic-plus	DN200	27~3500	≤6.3	一用 一备

表C.22 惠州-海丰干线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	白花站	惠东城燃	SICK	FLWSIC60 0	DN150	20~2500	≤7.09	一用 一备
2	白花站	能源集团 天然气公 司	SICK	FLWSIC60 0	DN400	120~12000	≤7.09	两用 一备
3	莲花山 站	深汕深燃	SICK	FLWSIC60 0	DN150	20~2500	≤7.10	一用 一备

表C.23 茂名-云安项目各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
----	----	-------	----	------	----------	---------------------------------	-------------	----

1	高州站	高州协鑫电厂	SICK	FLWSIC600	DN150	20-2500	≤6.3	一用一备
2	高州站	高州华润	SICK	FLWSIC600	DN75	8-650	≤6.3	一用一备
3	信宜站	信宜新奥	SICK	FLWSIC600	DN75	8-650	≤6.3	一用一备
4	罗定末站	罗定新奥	SICK	FLWSIC600	DN100	13-1000	≤6.3	
5	罗定末站	粤泷电厂	中核维思	CL-1-4S	DN300	177-7200	≤6.3	

表C.24 梅州—蕉岭—平远项目各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	石扇清管站	梅州华润	中核维思	CL-1-4S DN80-CLAS S600 0.5级	DN80	17~500	≤6.3	一用一备
2	平远末站	平远中燃	中核维思	CL-1-4S DN80-CLAS S600 0.5级	DN80	17~500	≤6.3	一用一备
3	蕉岭末站	蕉华中燃	中核维思	CL-1-4S DN80-CLAS S600 0.5级	DN80	17~500	≤6.3	一用一备

表C.25 兴宁-和平-连平项目各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	龙川分输站	龙川华润燃气	特瑞斯能源装配股份有限公司	Flowsic 600/DN150	DN150	33.42~2445.12)	0.4-6.0	
				Flowsic 600/DN150	DN150	38.47~2435.45)	0.4-6.0	
2	和平末站	和平华润燃气	特瑞斯能源装配股份有限公司	Flowsic 600/DN150	DN150	33.43~2442.38)	0.4-6.0	
			特瑞斯能	Flowsic	DN150	31.81~2324.4	0.4-6.0	

			源装配股份有限公司	600/DN150		2)		
3	连平末站	连平新奥燃气	特瑞斯能源装配股份有限公司	Flowsic 600/DN150	DN150	31.83~2322.0 2)	0.4-6.0	
			特瑞斯能源装配股份有限公司	Flowsic 600/DN150	DN150	38.48~2432.5 3)	0.4-6.0	

表C.26 禾云-连州-连山项目各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径mm	额定计量范围m ³ /h（工况）	压力范围Mpa	备注
1	阳山分输站	阳山华润燃气	中核维思	CL-1-4S DN80-CLASS600 0.5级	DN80	17-500	≤6.3	
2	连州分输站	新奥燃气	埃爾斯特	Q. sonic Max DN100 CL600	DN100	25-1000	≤6.3	
3	连南分输站	珠江燃气	中核维思	CL-1-4S DN80-CLASS600 0.5级	DN80	17-500	≤6.3	
4	连山末站	珠江燃气	中核维思	CL-1-4S DN80-CLASS600 0.5级	DN80	17-500	≤6.3	

表C.27 国能石角专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径mm	额定计量范围m ³ /h（工况）	压力范围MPa	备注
1	石角分输清管站	国能热电	中核维思	CL-1-4S DN250 Class600	DN250	140-5000	≤9.2	一用一备

表C.28 国能肇庆专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径mm	额定计量范围m ³ /h（工况）	压力范围MPa	备注
----	----	-------	----	------	------	-----------------------------	---------	----

1	大旺分输清管站	干线	中核维思	CL-1-4S DN250 Class600	DN250	140-5000	≤9.2	一用一备
---	---------	----	------	------------------------------	-------	----------	------	------

表C.29 园洲分输站新建项目各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	园洲站	大唐惠州热电	艾默生	CMFS150M9 99N2BPMKZ X	DN40	5-25	≤9.2	
			中核维思	CL-1-4S	DN250	140-5000	≤9.2	一用一备
2		博罗深能	埃尔斯特 (Elster)	Q. Sonic max	DN150	55-2000	≤9.2	一用一备

表C.30 华电东江电厂专线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	良井站	华电东江电厂	西克 (SICK)	FLWSIC60 0	DN400	120-14000	≤9.2	一用一备

附录 D (资料性) 站场/阀室设计输量

表D.1规定了站场/阀室设计输量

表 D.1 各站场/阀室设计输量

站场/阀室	气源及用户	设计流量	分输用户设计输量×10 ⁸ m³/a
鳌头站	接西二线广州站来气	75.298×10 ⁴ m³/h	—
鳌头站扩建	粤北来气	4021×10 ⁴ m³/d	—
从化站	广州燃气	4.85×10 ⁴ m³/h	2.61
省网广州站	广州燃气	42.42×10 ⁴ m³/h	22.84
省网增城站	广州燃气	8.45×10 ⁴ m³/h	4.55

	扩建广州燃气	$50 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	30.00
省网东莞站	接西二线东莞站来气	$48.5 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	—
	东莞新奥	$39.23 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	21.59
惠州站	接大鹏 LNG	$40 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$ （不比对）， $6.64 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$ （比对计 量）	—
	惠州燃气	$14.69 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	7.91
	深能源丰达电厂	$7.58 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	4.55
	深能源丰达电厂（二期）	$720 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	25.92
	广东光耀	$42.8 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5
三水站	佛山高网	$33.61 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	18.10
大旺站	接西二线肇庆站来气	$30.08 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	—
	肇庆新奥	$17.64 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	9.50
	肇庆开盛燃气	$171.43 \times 1010^4 \text{ m}^3/\text{d}$	6.00
	中电四会热电	$9.525 \times 1010^4 \text{ m}^3/\text{h}$	8.00
	中油 LNG	$6.686 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	5.60
金利站	肇庆佛燃	$15 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	3.00（初始）
	大唐高要（大塘电厂）		—
金利二站	大塘电厂	$1104 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	24
肇庆站	肇庆佛燃	$12.03 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	6.48
清远末站	清远港华	$16.88 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	9.09
始兴站	接西二线韶关站来气	$8.36 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	—
大桥站	安顺达	$56.4 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1
省网韶关站	韶关港华	$8.36 \times 110^4 \text{ m}^3/\text{h}$	4.50
斗门站	珠海华润热电	$57.14 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
	珠海港兴	$57.14 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
崖门站	新会崖门电厂	$432 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	15.12
	新会华润	$200 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
蓬江站	华能新能源	$225.12 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	6.24
	江门华润	$178.32 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	5.6
高明站	佛山高网	$30 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	16.17
双水阀室	江门华润	$142.85 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	5
潭江阀室	江门华润	$142.85 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	5

龙口站	鹤山华润	$145 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	5
省网韶关首站	接新粤浙来气	$4297 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
	去曲江方向	$4185.6 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
	去韶关末站	$111.43 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
曲江站	曲江安顺达	$74.29 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
翁源站	当地燃气	$33.43 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.9
英德站	英德中油	$74.3 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
	华电英红园项目（5500 小时）	$392.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	9
佛冈站	佛冈华润	$104 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2.8
	保利协鑫（4000h）	$180 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	3
云浮站	云浮燃气	$101.4 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2.73
赤坎站	开平华润	$600 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	15
恩平站	恩平佛燃	$57.1 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5
	恩平佛燃（扩）	$240 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	8.4
台山站	翠山湖热电	$168 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	4.2
	开平华润	$74.3 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
	台山燃气	$55.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5
阳江站	阳江华润	$74.3 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
省网河源站	接西三线河源站来气	$1027.99 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
	河源华润	$222.86 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	5
龙川分输站	（兴宁站来气）龙川华润	$51.43 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.82
林寨清管站	（龙川站来气）	$82.28 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
和平末站	（林寨清管站来气）和平华润	$44.57 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.51
连平末站	（林寨清管站来气）连平新奥	$37.71 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.46
罗定末站	罗定新奥	$40.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
	粤泷电厂	$440.9 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
省网揭阳站	接西三线揭阳站来气	$529.49 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
梅州站	梅州中燃	$66.86 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5
石扇清管站	梅州华润	$18.95 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.43
平远末站	平远中燃	$21.03 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.47
蕉岭末站	蕉华中燃	$26.93 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.6
海丰站	海丰深燃	$44.57 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1
	汕尾中燃	$66.86 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5

茂名站	广西管道来气	$485.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
	茂名中燃	$29 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1
溪南站	益鑫电厂	$106.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	2
汕特电厂站	汕特电厂	$411.4 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	6
	华润新奥	$133.7 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	3
省网乐昌站	乐昌下游用户	$3.10 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	2
省网乳源站	乳源安顺达	$2.95 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	2
省网新丰站	新丰安顺达	$6.62 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	3
华电华侨园站	华电华侨园项目（8670h）	$96 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.8
	广东九丰	$55.71 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	1.5
畲江站	梅州中燃	$44.51 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	—
五华站	五华中燃	$1.5 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	—
兴宁站	兴宁华润	$3.02 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	—
所城站	华丰 LNG	$762 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	26.67
	华瀛 LNG	$1524 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	53.33
饶平站	饶平深燃	$171.4 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	6
云城站	粤电云河	$432 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	12
云安站	云安华润	$114.3 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	4
陆河站	陆河中燃	$1 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	0.4
肇庆永安电厂站	肇庆新奥	$10.72 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	5
	永安电厂	$36 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	18
高埗站	东莞新奥（含二级代输用户）	$100 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	50
禾云站	清远正茂	$9 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	6
白花站	惠东城燃	$112 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	3.9
	广东能源集团天然气公司	$571 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	20
莲花山站	深汕深燃	$267.63 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	9
园洲站	大唐惠州热电	$18.34 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	7
	博罗深能	$5.95 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	3
良井站	华电东江电厂	$34 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$	12
注：设计输量数据来源均出自设计文件或设计图纸上，指设计工况下的输量。			